

Iniziati i lavori di relamping al Nicola De Simone, prosegue l'adeguamento dello stadio

Sono iniziati nella giornata di ieri, lunedì 21 luglio, i lavori di relamping allo stadio Nicola De Simone. Il primo passo ha riguardato lo smontaggio dei corpi illuminanti di una delle quattro torri faro.

Il 29 luglio arriveranno i nuovi fari a LED AEC da 1640 W ciascuno. Sulle due torri più vicine alla tribuna Siringo verranno installati 13 fari per torre; su quelle lato gradinata ne verranno montati 15 per torre. Inoltre, 9 fari saranno installati sulla punta della pensilina.

Intanto, questa mattina gli operai sono al lavoro sulla seconda torre.

Da settembre partirà anche l'installazione di circa 2600 seggiolini tra tribuna e gradinata, nonostante la Lega consenta di completare l'intervento entro fine gennaio 2026.