

Lavori sulla condotta fognaria Floridia-Siracusa, Aretusacque: “via al risanamento dell’infrastruttura”

Aretusacque, il gestore del servizio idrico integrato, ha avviato due interventi strutturali sulla condotta fognaria Floridia-Siracusa. I lavori riguardano uno dei principali assi del sistema di collettamento dei reflui urbani della zona. La condotta, realizzata in poliestere e fibra di vetro, ha un diametro di 500 millimetri e si estende per circa 7,5 chilometri. Convoglia le acque reflue provenienti dai comuni di Floridia e Solarino verso l’impianto di depurazione situato nel territorio comunale di Siracusa, servendo una popolazione complessiva di quasi 30mila abitanti.

Attività di monitoraggio e video-ispezioni condotte da Aretusacque hanno messo in luce uno stato di degrado diffuso dell’infrastruttura con fessurazioni, infiltrazioni di radici, ostruzioni e cedimenti localizzati della tubazione. In risposta a queste criticità, sono stati eseguiti due interventi distinti. Il primo ha comportato la sostituzione di circa 15 metri di tubazione in uno dei punti ritenuti più compromessi. Il secondo, attualmente in corso, si è reso necessario dopo l’individuazione di ulteriori criticità lungo il tracciato e prevede la sostituzione di alcune decine di metri di condotta.

I lavori in corso si concluderanno nei prossimi giorni e, secondo quanto comunicato da Aretusacque, non comporteranno disservizi per l’utenza. Complessivamente sono previste oltre cento ore di lavoro per il risanamento della linea.

Gli interventi rientrano, secondo la società, in un più ampio

programma di verifica, monitoraggio e manutenzione avviato fin dall'inizio della gestione, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità di un'infrastruttura considerata essenziale per la tutela ambientale e per il corretto funzionamento del sistema fognario a servizio delle comunità locali.