

Via Elorina, primi movimenti di cantiere per l'avvio dei lavori per l'illuminazione

Primi movimenti all'alba di questa mattina lungo via Elorina, dove il posizionamento dei primi cartelli e della rete di sicurezza in plastica arancione in alcuni punti del margine della strada dovrebbe segnalare l'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. Passaggi propedeutici per poter arrivare, nelle prossime ore, all'avvio di un intervento atteso da tempo, per garantire maggiore sicurezza in un'arteria caratterizzata da volumi di traffico elevati e criticità nelle ore notturne, ma anche temuto per le conseguenze che il cantiere potrà avere sulla circolazione veicolare, che sarà verosimilmente appesantita dalla necessità di procedere con senso unico alternato per le cinque settimane di lavori previste prima del completamento dell'impianto. Gli interventi riguardano il tratto compreso tra il mercato ortofrutticolo e la rotatoria all'incrocio con via Lido Sacramento.

Le operazioni partono, dunque, dalla parte alta della strada, per spostarsi progressivamente in direzione Siracusa verso largo Scieri. Già tracciati, nei giorni scorsi, sull'asfalto i primi 25 blocchi di fondazione che ospiteranno i pali della luce. Per limitare i disagi alla circolazione, la ditta incaricata opererà con la modalità del cantiere mobile: si procederà per piccoli tratti di circa 150 metri per volta, corrispondenti a 5 o 6 blocchi di fondazione, con una distanza media tra un palo e l'altro di circa 22 metri. Contestualmente all'avanzamento dei primi scavi, i tecnici provvederanno a tracciare i punti successivi oltre il ventiseiesimo per non interrompere il flusso dell'intervento.

L'impatto sulla viabilità sarà in ogni caso inevitabile a causa della carreggiata ridotta in corrispondenza dell'area

operativa. Il traffico sarà regolato da semafori mobili e movieri presenti sul posto per fluidificare il traffico. Il progetto, che ha un valore complessivo di circa 450 mila euro, prevede l'installazione di 140 punti luce a tecnologia LED ad elevata efficienza, in linea con le attuali normative illuminotecniche. Oltre al miglioramento della visibilità, il nuovo impianto punta al risparmio energetico e alla modernità gestionale: il sistema sarà infatti dotato di dispositivi di protezione, sezionamento e telecontrollo, strumenti che permetteranno agli uffici comunali di monitorare i parametri di esercizio in tempo reale e ottimizzare i consumi, garantendo un intervento tempestivo in caso di guasti.